

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO				EXTENSÃO: 165,60 m					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR				LARGURA MÉDIA: 10,00 m					
LOGRADOURO: RUA WALTER MASSING				ÁREA A PAVIMENTAR: 1.656,00 m2					
				DATA: jan/15					
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL (R\$)
					MATERIAIS E EQUIPAMENT	MÃO-DE-OBRA			
1.0		Drenagem pluvial							
	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,75	175,17	43,64	218,81	269,14	1.009,26
1.1	3061	Escavação de valas mat. De 1ª cat (valas 40cmX100cm)	m³	55,60	4,58	-	4,58	5,63	313,22
1.2	74164/004	Lastro de brita para fundo de vala 3=5cm	m³	2,78	56,08	14,01	70,09	86,21	239,67
1.3	83677	Tubo de concreto simples DN 400mm- forn. e inst. Inclusive escav até 1,5m³/m	m	139,00	75,87	18,97	94,84	116,65	16.214,79
1.4	76444/001	Reaterro e compactação mecânica de valas sem controle de GC (40cmX60cm)	m³	33,36	7,77	1,94	9,71	11,94	398,43
1.5	74206/001	Caixa coletora 1,20x1,20x1,50cm, com fundo de concreto e paredes de alvenaria	und	5,00	873,29	218,32	1.091,61	1.342,68	6.713,40
		SUBTOTAL						-	24.888,77
2.0		Pavimentação poliedrica com pedra de basalto (irregular)						-	
2.1	72.961	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.656,00	0,86	0,21	1,07	1,32	2.179,46
2.2	comp.	Embasamento de Colchão de Pó de Pedra	m³	165,60	6,63	1,65	8,28	10,18	1.686,54
2.3	72967	Meio fio de concreto pré-moldado com 20 Mpa 12x30cm	m	327,39	22,76	5,68	28,44	34,98	11.452,50
2.4	72969	Carga de pedra para pavimento poliedrico	m²	1.656,00		0,71	0,71	0,87	1.446,18
2.5	comp.	Calçamento com pedra de basalto irregular	m²	1.656,00	13,15	3,28	16,43	20,21	33.465,94
2.6	comp.	Rejunte com Pó de pedra e=2cm	m³	33,12	1,15	0,28	1,43	1,76	58,25
		Revestimento em							
		SUBTOTAL							50.288,87
3.0		Calçadas e sinalização							
3.1	5622	Regularização e compactação manual com soquete	m²	445,26		3,56	3,56	4,38	1.949,70
3.2	74164/004	Lastro de brita 5cm	m³	22,26	56,08	14,01	70,09	86,21	1.919,05
3.3	73892/002	Passeio em concreto 7cm e rampas de acessibilidade	m²	361,17	22,59	5,64	28,23	34,72	12.540,87
3.4	comp.	Piso Tátil	m²	84,09	38,19	9,54	47,73	58,71	4.936,75
3.5	73916/002	Placa de aço esmaltada para identificação de rua 45cmX25cm	unid	2,00	47,97	11,99	59,96	73,75	147,50
	74209/001	Placa de sinalização em aço galvanizada	m²	0,60	175,05	43,76	218,81	269,14	161,48
3.6	73976/008	tubo de aço galvanizado para suporte de placas com instalação	m	4,00	87,88	21,97	109,85	135,12	540,46
		SUBTOTAL							22.195,82
TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$	97.373,46
obs.: BDI de 23%								R\$/m2	58,80
Novo Barreiro, 12 de março de 2015.									
Arq.ª e Urb.ª Jocassia Tonini CAU A 70052-5					Prefeito Municipal				