

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR LOGRADOURO: RUA PAULO BALENTRIN				EXTENSÃO: 72,55 + 7,00 m LARGURA MÉDIA: 10,00 e 6,00 m ÁREA A PAVIMENTAR: 767,50 m2 DATA: jan/15					
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL (R\$)
					MATERIAIS E EQUIPAMENT	MÃO-DE-OBRA			
1.0		Drenagem pluvial							
1.1	3061	Escavação de valas mat. De 1ª cat(valas 40cmX100cm)	m³	28,80	4,58	-	4,58	5,63	162,24
1.2	74164/004	Lastro de brita para fundo de vala e= 0,05 m	m³	1,44	56,08	14,01	70,09	86,21	124,14
1.3	83677	Tubo de concreto simples DN 400mm- forn. e inst. Inclusive escav até 1,5m³/m	m	72,00	75,87	18,97	94,84	116,65	8.399,03
1.4	76444/001	Reaterro e compactação mecânica de valas sem controle de GC(40cmX60cm)	m³	17,28	7,77	1,94	9,71	11,94	206,38
1.5	74206/001	Caixa coletora 1,20x1,20x1,50cm, com fundo de concreto e paredes de alvenaria	und	4,00	873,29	218,32	1.091,61	1.342,68	5.370,72
		SUBTOTAL							14.262,52
2.0		Pavimentação polidétrica com pedra de basalto(irregular)							
2.1	72.961	Regularização e compactação do sub-leito	m²	767,50	0,86	0,21	1,07	1,32	1.010,11
2.2	comp.	Embasamento de Colchão de Pó de Pedra	m³	76,75	6,63	1,65	8,28	10,18	781,65
2.3	72967	Meio fio de concreto pré-moldado com 20 Mpa 12x30cm	m	128,89	22,76	5,68	28,44	34,98	4.508,73
2.4	72969	Carga de pedra para pavimento polidétrico	m²	767,50		0,71	0,71	0,87	670,26
2.4	comp.	Calçamento com pedra de basalto irregular	m²	767,50	13,15	3,28	16,43	20,21	15.510,33
2.5	comp.	Rejunte com Pó de pedra e=2cm	m³	15,35	1,15	0,28	1,43	1,76	27,00
		SUBTOTAL							22.508,07
3.0		Calçadas e sinalização							
3.1	5622	Regularização e compactação manual com soquete	m²	189,12		3,56	3,56	4,38	828,12
3.2	74164/004	Lastro de brita 5cm	m³	9,45	56,08	14,01	70,09	86,21	814,69
3.3	73892/001	Passeio em concreto 7cm e rampas de acessibilidade	m²	151,28	22,59	5,64	28,23	34,72	5.252,88
3.4	comp.	Piso Tátil	m²	37,84	38,19	9,54	47,73	58,71	2.221,51
3.5	73916/002	Placa de aço esmaltada para identificação de rua 45cmX25cm	unid	2,00	47,97	11,99	59,96	73,75	147,50
	74209/001	Placa de sinalização em aço galvanizada	m²		175,05	43,76	218,81	269,14	-
3.6	73976/008	tubo de aço galvanizado para suporte de placas com instalação	m	2,00	87,88	21,97	109,85	135,12	270,23
		SUBTOTAL							9.534,93
TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$	46.305,52
obs.: BDI de 23%								R\$/m2	60,33
Novo Barreiro, 12 de março de 2015.									

Arq.ª e Urb.ª Jocassia Tonini
CAU A 70052-5

Prefeito Municipal